ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪ್ರೊ. ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನ, ಮೇಜರ್ ಸಂದೀಪ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ರಸ್ತೆ, ತೋಟಗಾರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಜಿ.ಕೆ.ವಿ.ಕೆ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಲೇಔಟ್, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಅಂಚೆ, ಬೆಂಗಳೂರು –560097

ಕವಿತಂಅ/ಆಡಳಿತ/14/2021–22 ದಿನಾಂಕ: 08/03/2022

ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೆ.ಟಿ.ಟಿ.ಪಿ. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ Wooden Flooring ಅನ್ನು ತೆಗೆದು Granite flooring (approved – similar to existing flooring in the rooms and first floor). ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ, ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Sl. No.	Description	Sqm	Rate	Total Amount
1	KSRB 24-36 : Removing the tiles in patches in area exceeding 10 tiles and not exceeding 5 sqm including removing old tiles preparing surfaces and laying or setting new or old tiles complete, including cost of materials, (excluding cost of tiles) labour, complete as per specifications. Specification No. KBS 24.2.1 (Removal of existing damaged wooden flooring)	65		
2	Providing and laying flooring using prepolished, water cut/gang saw 19mm thick granite laid with a bed of 20mm thick 1:4 cm & jointed with neat cement slurry mixed with pigment to match shade of granite slabs including laying POP on finished surface and cleaning the surface, including the cost of all materials, mortar and labour etc., complete as per specifications (P.109/I.14.47) PW,P & IWTD -SR 2018-19 Using Steel Grey granite with polish of width not less than 1200mm	65		
3	KSRB 14-16.1: Providing skirting upto 30 cms. height with cement mortar 1 :3 finished with a floating coat of neat cement including rounding off junctions floor, overall 15 mm thick including cost of materials, labour, complete as per specifications. Specification No. KBS 14.5 (Providing and laying skirting upto 300mm height with approved granite or flooring material)	65		
			GST 12%	
			Total	
	Total Amount			

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಆಸಕ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಂದಾಜು ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು **ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ** ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 19/03/2022 ಸಂಜೆ 4:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ

ಷರತ್ತುಗಳು:

1. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸೈಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
2. ಅನುಮೋದಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು/approved granite - flooring construction materials ಅಳವಡಿಸಿ ಸೂಚಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಕೊಡುವುದು.
3. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
4. ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಒಪ್ಪುವ/ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
5. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಖರ ಮತ್ತು ನೈಜ ಅಳತೆ/ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.
6. ದರಪಟ್ಟಿ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ/ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.
7. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 080–29721550 ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಘಾಟಗೆ – 9743084194 ಇವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ